

Troškovnik izradila: Marija Marinović građ.teh.

TROŠKOVNIK sa skicom

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.	količina	cijena	iznos
1.	Postavljanje građevinske skele za potrebe izvođenja radova na krovu i prijenos materijala. Obračun se vrši po m ² .	m ²	7,50		
2.	Demontaža svih antena i satelitskih antena koje je potrebno predati vlasnicima te u dogovoru sa njima ponovno montirati one koje se namjeravaju koristiti. Obračun se vrši u paušalu.	paušal	1,00		
3.	Demontaža postojećih slivnika. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po kompletu.	kpl	1,00		
4.	Skidanje raspadnute krute katranske hidroizolacije (krov, uz atiku, po atici i uz dimnjake) i sakupljanje žala, te uvrećavanje, spuštanje na okućnicu do utovara u transportno vozilo. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² . Predviđa se 20% ukupne površine hidroizolacije i 100% žala.				
a)	hidroizolacija	m ²	26,50		
b)	žali	m ²	116,50		

"DOMOUPRAVA DUBROVNIK" D.O.O.

Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.	količina	cijena	iznos
5.	Demontaža limova na atici krova r.š. 23cm. U cijenu je uključen sav potreban alat kao i demontaža, spuštanje na okućnicu, ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m'.	m'	46,00		
6.	Demontaža limova na dimnjacima dimenzija 78cmx100m. U cijenu je uključen sav potreban alat, spuštanje na okućnicu ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po komadu.	kom	2,00		
7.	Demontaža betonske cijevi dimnjaka. U cijenu je uključen sav potreban alat, spuštanje na okućnicu ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po komadu.	kom	1,00		
8.	Čišćenje kompletne površine krova , dimnjaka i atike od svih raznih sitnih čestica prljavštine vodom pod pritiskom. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² .	m ²	136,00		
9.	Zidarska obrada razgoličene atike i cijele površine ravnog krova, gletanjem - ljepilo+mrežica+ljepilo , uz predhodno grundiranje odgovarajućim prajmerom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	132,50		

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.	količina	cijena	iznos
10.	Izrada hidroizolacije krova i atike RD ili sličnom tehnologijom i to u dva sloja s utopljenim mrežastim platnom između slojeva. Hidroizolacija se penje uz atiku i preko atike krova, 20 cm uz dimnjake .cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	132,50		
11.	Zidarska obrada dimnjačkih tijela. Potrebno je otucanje, gletanje, ljepilo, mrežica pa ljepilo, te navlačenje tankoslojne žbuke. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal.Obrada se vrši po m2 obrađenog dimnjačkog tijela.	m2	3,60		
12.	Nabava, doprema i ugradnja novih dimnjačkih rotirajućih kapa od pocinčanog lima.U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po komadu.	kom	2,00		
13.	Izrada, doprema i ugradnja novih limova na betonskim dimnjacima dimenzija 78cmx100cm. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po komadu.	kom	2,00		
14.	Nabava, izrada i doprema novih limova na atici krova od pocinčanog lima r.š.23 cm. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal, kao i pričvrtnice. Obračun se vrši po m'.	m'	46,00		

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.	količina	cijena	iznos
15.	Nabava i ugradnja novog slivnika. U stavku je uključena i obrada hidroizolacijom oko otvora. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po kompletu.	kpl	2,00		
16.	Ugradnje holкера na tijela dimnjaka. U cijenu je uključena nabava doprema, ugradnja i izrezivanje u odgovarajuću veličinu. Također je potrebna nabava, doprema i ugradnja kutnih holкера. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m' i po kom.				
a)	holker	m'	5,50		
b)	kutni holker	kom	8,00		
17.	Čišćenje gradilišta, ručni prijenos do prilazne ceste, utovar u transportno vozilo, te odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun se vrši po m ³ .				
		m ³	11,00		
18.	Za sve nepredviđene radove uzima se u obzir 10% ukupnih radova ovog troškovnika. Za sve takve radove potrebno je priložiti troškovnik koji će odobriti nadzorni organ.				
		paušal	10%		

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO:	
PDV	25%
SVEUKUPNO:	