

## Popravak krova na adresi KNEZA BRANIMIRA 1, Dubrovnik

Troškovnik izradila: Marija Marinović građ.teh.

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.mj.	količina	cijena	iznos
1.	Dobava i postava pročeljne skele. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz pročeljne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima. Širina skele je od 80cm do 90cm, a montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano odvijanje radova. skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za prolaznike. Skela se				
			m <sup>2</sup>	470,00	
2.	Rušenje pokrova sa svojom podkonstrukcijom ,rad na visini od 11-13 m. Demontirani pokrov spustiti u dvoriste objekta kao na privremenu deponiju. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> ili po m <sup>2</sup> kose površine krova.				
a)	kupa kanalice		m <sup>2</sup>	219,00	
b)	površnice i lankune		m <sup>2</sup>	23,00	
c)	limovi		paušal	1,00	
d)	poletvanje		m <sup>2</sup>	219,00	
e)	odspajanje gromobrana		kpl	1,00	

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.mj.	količina	cijena	iznos
3.	Utovar i odvoz srušenog materijala, pokrova i podkonstrukcije kao i svog šuta koji se nalazi ispod krovne konstrukcije. Materijal se odvozi na gradsku deponiju, a u stavci su osim komunalne takse, uračunati svi utovari, prijevozi i prijenosi. Obračun po m <sup>3</sup> . Koeficijent rastresitosti je 1,30.		m <sup>3</sup>	30,00	
4.	Zidarska obrada tijela dimnjaka , spoja lastavice sa zabatnim zidom u širini cca 70cm . Uključuje štemanje stare i ispucale završne žbuke, grundiranje, po potrebi zaštita oštećene armature, žbukanje, izravnavanje, gletanje grubo - fino i premaz sa dva sloja sanirane žbuke.		m <sup>2</sup>	60,00	
5.	Čišćenje betonskih kanala i lastavice, izrada hidroizolacije u dva sloja sa mrežicom između slojeva. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.		m´	80,00	
6.	Postavljanje termoizolacije na istočni dio krova. U cijenu je uključena dobava, doprema i ugradnja materijala kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m2.		m <sup>2</sup>	99,00	

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.mj.	količina	cijena	iznos
7.	Dobava, doprema i ugradnja: novog duplog poletvanja za kupu kanalicu, nabava i ugradnja OSB ploča, ugradnja tondah folije po kompletnoj površini, , polaganje nove kvalitetne kupe kanalice u krečni mortu, izrada i ugradnja lankuna i površnica od iste kupe kanalice. Montaža gromobranske trake nakon ispitivanja s pripadajućim nosačima i spojnicama i stavljanje u funkciju (spajanje prstena). Obračun po specifikaciji u slijedu.				
a)	duplo poletvanje	m2	219,00		
b)	Hidroizolacija - tondah folija	m2	480,00		
c)	Kupa kanalica	m2	219,00		
d)	Površnice i lankune	m1	23,00		
e)	Gromobran	kpl	1,00		
f)	OSB ploče	m2	219,00		
8.	Dobava materijala, uzimanje mjera na gradilištu, izrada u radionici i montaža limenih opšava od pocinčanog lima debljine 0,55mm dimnjaka, ventilacije kanalizacije, opšav prozora kao i nabavu. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'.				
a)	dimnjaci	kom	3,00		
b)	ventilacija kanalizacije	kom	3,00		
c)	prozor i opšav prozora	kom	2,00		
d)	belveder	kom	1,00		

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed.mj.	količina	cijena	iznos
9.	Za sve nepredviđene troškove uzima se u obzir 10% ukupnog troškovnika. Za sve takve radove potrebno je predhodno dostaviti ponudu, koju će odobriti nadzor i predstavnik suvlasnika. Obračun se vrši u paušalu.				
			m´	10,00%	

**REKAPITULACIJA RADOVA**

UKUPNO:	
PDV	25%
SVEUKUPNO:	