

Popravak krova na zgradi Petra Hektorovića 29, Dubrovnik

Troškovnik izradila: Marija Marinović građ.teh.

POPRAVAK KROVA

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	Doprema, montaža gradilišne fasadne cijevne skele. U cijenu je uključena demontaža i odvoz s gradilišta. Obračun se vrši po m ² .	m ²	470,00		
2.	Pažljiva demontaža pokrova od kupe kanalice, uvrećavanje, spuštanje na okućnicu i ukrcaj u transportno vozilo. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² .	m ²	213,00		
3.	Pažljiva demontaža gromobrana uz predhodno odspajanje. Demontiranu gromobransku traku potrebno je uskladištiti do ponovne ugradnje. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² .	m ²	50,00		
4.	Pažljiva demontaža limova oko abaina, belvedera i dimnjaka. Uvrećavanje demontiranih elemenata, spuštanje na okućnicu, ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po komadu.				
a)	abaini	kom	3,00		
b)	belvederi	kom	6,00		
c)	dimnjaci	kom	3,00		

Dubrovnik

5. Zidarska obrada zidova uz kanale i kanale. Potrebno je odstranjivanje svih labavih djelova morta, odprašivanje površine, grundiranje, zaglađivanje cementnim mortom, radi postavljanja hidroizolacije. Hidroizolacija se postavlja također u kanale i na poklopnice nakon popravka kanala i to dva sloja sa ugrađenom mrežicom između slojeva. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.
- | | | |
|---|----|--------|
| a) Zidarska obrada r.š. 70cm | m´ | 39,00 |
| b) Hidroizolacija r.š. 40cm kanali, uz kanale i poklopnice na lastavicama | m´ | 102,00 |
6. Popravak betonskih poklopnica na način da se u potpunosti očiste od nečistoće iz i sa betonskih ploha, površine premažu primerom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.
- | | | |
|----------------------|----|-------|
| poklopnice r.š. 30cm | m´ | 43,00 |
|----------------------|----|-------|
7. Nabava doprema i ugradnja limenih opšava na belvederima, abainima i dimnjacima. U stavku je uključena izrada, doprema i ugradnja novih prozora. U cijenu je uključena i izrada kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po komadu.
- | | | |
|---|-----|------|
| a) belvederi | kom | 3,00 |
| b) dimnjaci 60/40 cm | kom | 6,00 |
| c) abaini 60/80 cm limovi kao nabava i ugradnja | kom | 3,00 |
8. Nabava, doprema i ugradnja: Popođenje krovišta daskom 24 mm između greda. Ugradnja stiropora d=5 cm poviše podaskanja. Hidroizoliranje parapropusnom - vodonepropusnom folijom. Poletvanja za kupu mediteran. Prije ugradnje letava zaštititi drvenu konstrukciju krova drvocidom kao i nove letve sa svih strana. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m2.
- | | | |
|--------------------------|----|--------|
| a) OSB table | m2 | 18,00 |
| b) stiropor d=5cm | m2 | 213,00 |
| c) vodonepropusna folija | m2 | 470,00 |
| d) poletvanje | m2 | 213,00 |

9. Zidarska obrada dimnjačkih tijela i kapa na način da se oslobode svih labavih dijelova opeke i betonskih dijelova kapa, očišćena podloga grundira sn vezom te izrada cem. morta, špric, košuljica, špric - zaglađivanje na nadzidima dimnjaka. Grundiranje i pituravanje dimnjaka u svijetloj boji u dva sloja.
- kom 3,00
10. Nabava doprema i ugradnja kupe mediteran. Ugradnja površnica nakon završenog pokrivanja kupom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m².
- m² 213,00
11. Ugradnja postojeće gromobranske trake sa svim pričvrstnicama. Nakon ugradnje istu je potrebno atestirati od strane ovlaštene osobe, te dostaviti atest. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m¹.
- m¹ 50,00
12. Utovar i odvoz srušenog materijala. Materijal se odvozi na gradsku deponiju, a u stavci su osim komunalne takse, uračunati svi utovari, prijevozi i prijenosi. Obračun po m³. Koeficijent rastresitosti je 1,30.
- m³ 32,00
13. Za sve nepredviđene troškove uzima se u obzir 10% ukupnog troškovnika. Za sve takve radove potrebno je predhodno dostaviti ponudu, koju će odobriti nadzor i predstavnik suvlasnika. Obračun se vrši u paušalu.
- m¹ 10,00%
-
-

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a

PDV

25%

SVEUKUPNO SA PDV-om: