

Popravak balkona na adresi Za Kapelicom 20, Dubrovnik

Troškovnik izradila: Marija Marinović građ.teh.

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	Ispiranje i čišćenje keramičkih pločice (tavela) na balkonima od raznih nečistoča. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun po m2.				
		m2	57,00		
2.	Izrada hidroizolacije terase u dva sloja sa ugrađenom mrežicom između slojeva. Hidroizolacije se penje uz zidove do 20cm. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m2.				
		m2	57,00		
3.	Postavljanje keramičkim pločica u ljepilo, u cijenu je uključeno fugiranje, izrada cokla (nije potrebno da prati fugu), kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m' ili po m2.				
a)	ker. pločice	m2	45,00		
b)	cokl	m'	61,80		
4.	Demontaža, nabava i ugradnja sifona kojeje potrebno pri ugradnji obraditi hidroizolacijom kao i provjeru odvodne cijevi (u slučaju začepjenja potrebno je odčepiti). U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po kompletu				
		kpl	3,00		

REKAPITULACIJA

RADOVI UKUPNO	
PDV	25%
UKUPNO SA PDV-om:	

