

TROŠKOVNIK POPRAVKA DIJELA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vinogradarska 18, Mokošica



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZRADE
VINOGRADARSKA 18**

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**VINOGRADARSKA 18,
20236 MOKOŠICA**

TROŠKOVNIK

POPRAVKA SJEVERNOG DIJELA KROVA



Dubrovnik, listopad 2022. god



<i>r.br.</i>	<i>opis stavke</i>	<i>jed.mj.</i>	<i>količina</i>	<i>jed. cijena</i>	<i>ukupno</i>
1.	Dobava i postava pročeljne skele. Svi radovi oko postave i demontaže kao i odvoz skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skela se treba postaviti na način da se pristupi svim pročeljinim elementima. Skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu. Obračun skele se vrši u m ² .	m ²	253,00		
2.	Demontaža limenog opšava oko abaina, dimnjaka, lastavice i uz kanal krova. U cijenu je uključeno spuštanje materijala na okućnicu, ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m ¹ .	m ¹	48,00		
3.	Pažljiva demontaža kupa sa svojom podkonstrukcijom. U cijenu je uključeno vertikalno i horizontalno spuštanje na okućnicu, uvrećavanje i ukrcaj u transportno vozilo. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² .	m ²	109,00		
4.	Nabava, doprema i ugradnja novog limenog opšava oko abaina, dimnjaka, lastavice i uz kanal krova. U cijenu je uključena nabava, doprema, prekrajanje i ugradnja, kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ¹ . U stavku je uključena i montaža kupa	m ¹	48,00		



<i>r.br.</i>	<i>opis stavke</i>	<i>jed.mj.</i>	<i>količina</i>	<i>jed. cijena</i>	<i>ukupno</i>
5.	Zidarska obrada lastavice i kanala objekta. U stavci je uključena nakon zidarske obrade premaz hidroizolacijskim sredstvom u dva sloja sa ugrađenom mrežicom između slojeva. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'. Razvijena širina je od 30cm do 60cm.	m ²	34,00		
6.	Demontaža gromobrana uz lastavicu krova te vraćanje nakon završenih radova. U stavci je obuhvaćen pregled cijelog gromobrana kao i atestiranje od strane ovlaštene osobe. U cijenu je uključen sav potreban alat, kao i izdavanje atesta. Obračun se vrši u paušalu.	paušal	1,00		
7.	Nabava, doprema i ugradnja hidroizolacijske folije u dva sloja, drvene podkonstrukcije sa temeljnim premazom, kupe mediteran. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .				
a)	hidroizolacijska folija	m ²	218,00		
b)	poletvanje	m ²	109,00		
c)	kupa mediteran	m ²	109,00		

TROŠKOVNIK POPRAVKA DIJELA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vinogradarska 18, Mokošica

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

<i>r.br.</i>	<i>opis stavke</i>	<i>jed.mj.</i>	<i>količina</i>	<i>jed. cijena</i>	<i>ukupno</i>
8.	Zidarska obrada tijela dimnjaka na način da se uklone svi labavi i podbuhli djelovi, otprašivanje, premaz primerom, postavljanje ljepila sa mreživom u dva sloja, te premaz hidroizolacijskim sredstvom. Obračun se vrši po kompletu.	kpl	1,00		
9.	Srušeni i demontirani materijal utovariti direktno na kamion i odvesti na gradski deponij. U cijeni je uključeno: sav horizontalni i vertikalni transport, manipulativne radnje prilikom utovara i istovara, odvoz na deponij u krugu do 20 km. Otpad deponirati sukladno pravilniku o zbrinjavanju građevinskog otpada.	m ³	17,00		
10.	Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti u toku izvođenja radova. Radovi se izvode po nalogu nadzora, predstavnik suvlasnika i obračunavaju se prema stvarno izvedenim radovima. Za ponudu predvidjeti vrijednost od 10% od vrijednosti. Obračun se vrši u paušalu.	paušal	10%		

TROŠKOVNIK POPRAVKA DIJELA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vinogradarska 18, Mokošica

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

REKAPITULACIJA RADOVA**UKUPNO***KUNA**PDV***SVEUKUPNO***KUNA*

TROŠKOVNIK POPRAVKA DIJELA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vinogradarska 18, Mokošica



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik