

TROŠKOVNIK POPRAVKA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mažuranića 7, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZRADE
IVANA MAŽURANIĆA 7**

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**IVANA MAŽURANIĆA 7,
20000 DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK 1/2

POPRAVKA KROVA



Dubrovnik, listopad 2022. god

TROŠKOVNIK POPRAVKA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mažuranića 7, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	<p>Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijev. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova.</p> <p>U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Potrebno je paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplata, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe i zgradu tijekom izvedenja radova.</p> <p>Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele</p>				
a)	Sjeverna fasada	m ²	209,00		
b)	Zapadna fasada	m ²	138,00		
c)	Istočna fasada	m ²	138,00		
d)	Južna fasada	m ²	209,00		

TROŠKOVNIK POPRAVKA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mažuranića 7, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
2.	Rušenje pokrova od kupe kanalice ,rad na visini od 10,00 m. Demontirani pokrov spustiti u dvoriste objekta kao na privremenu deponiju.U cijenu uključen, odvoz kolicima na udaljenost cca 350,00 m do transportnog vozila. Obračun se vrši po m ² .				
		m ²	253,00		
3.	Demontaža oluka, opšava od pocinčanog lima, koji su propali i nisu više u funkciji. Demontirani lim spustiti u dvoriste objekta kao na privremenu deponiju. U cijenu uključen, odvoz kolicima na udaljenost cca 350,00 m do transportnog vozila.				
a)	Opšav dimnjaka 130cmx55cmx100cm	kom	4,00		
b)	Opšav dimnjaka 50cmx50cmx100cm	kom	3,00		
c)	Ventilacija (opšav, cijev, kapa)	kom	5,00		
d)	Vertikalni oluk Ø12	m´	40,00		
4.	Struganje podbuhle i dotrajale hidroizolacije,varenje zdravog dijela postojeće hidroizolacije, te izravnavanjetj. Niveliranje reperaturnim mortom. U cijenu je uključen sav potrebanalat i materijal. Obračun se vrši po m ² .				
		m ²	253,00		

TROŠKOVNIK POPRAVKA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mažuranića 7, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
5.	Utovar i odvoz srusenog materijala, pokrova i potkonstrukcije . Materijal se odvozi na gradsku deponiju, a u stavci su osim komunalne takse, uračunati svi ručni utovari u električna kolica, istovari na privremenu deponiju, a potom i u kamion, te svi ručni prijevozi i prijenosi , s obzirom da se radovi izvode u nedostupnom dijelu, tj. gdje nije moguće prići gradilištu kamionom. Obračun po m ³ . Koeficijent rastresitosti je 1,30.	m ³	33,00		
6.	Čišćenje i obijanje labavih djelova unutarnjeg dijela krovnog kanala kao i zidarska obrada reperaturnim mortom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´. Razvijena širina je cca 60cm.	m´	42,50		
7.	Hidroizolacija AB ploče bitumenskim hidroizolacijskim trakama uz predhodnu impregnaciju podloge. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	253,00		
8.	Čišćenje i obijanje labavih djelova vanjskog dijela kanala, kai i zidarska obrada reperaturnim mortom konstruktivnih djelova sa završnim gletom u dva sloja sa ugradnjom mrežice između slojeva. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	42,50		

TROŠKOVNIK POPRAVKA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mažuranića 7, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
9.	Hidroizolacijski premaz unutarnjeg dijela krovnog kanala u dva sloja sa ugradnjom mrežice između slojeva i prespajanjem na postojeću hidroizolaciju krova. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun				
		m´	42,50		
10.	Hidroizolacijski premaz vanjskog dijela krovnog kanala u dva sloja sa ugradnjom mrežice između slojeva i prespajanjem na postojeću hidroizolaciju krova. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.				
		m´	42,50		
11.	Izrada, doprema i ugradnja novog poletvanja radi polaganja kupe kanalice. U stavku je uključen sav potreban alat i materijal, kao i premaz poletvanja fugicidnim sredstvom. Obračun se vrši po m ² .				
		m ²	253,00		
12.	Nabava, doprema i ugradnja nove kupe kanalice. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .				
		m ²	253,00		
13.	Nabava, doprema i ugradnja pokrova sljemena. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal kao i završna obrada cementnim mortom. Obračun se vrši po m´.				
		m´	21,20		

TROŠKOVNIK POPRAVKA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mažuranića 7, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
14.	Nabava, doprema, izrada i montaža elemenata od pocinčanog lima. U cijenu su uključeni svi nosači, s time da se montiraju postojeći vertikalni oluci. Uključen je sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.				
a)	Opšav dimnjaka 130cmx55cmx100cm	kom	4,00		
b)	Opšav dimnjaka 50cmx50cmx100cm	kom	3,00		
c)	Ventilacija (opšav, cijev, kapa)	kom	5,00		
d)	Vertikalni oluk Ø12 (ponovna montaža)	m´	40,00		
15.	Obijanje labavih djelova, konstruktivni popravak i višeslojno žbukanje tijela i kape dimnjaka s završnim gletom u dva sloja sa postavljanjem mrežice između slojeva. Obračun se vrši po m ² .				
		m ²	26,50		
16.	Hidroizolacija tijela dimnjaka i kape u dva sloja sa postavljanjem mrežice. U cijenu je uključeno grundiranje kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .				
		m ²	26,50		
17.	Prespajanje kupe sa lastavicom, obrada u kanalu oko slivnika hidroizolacijom u dva sloja sa montažom mrežice u prvi sloj. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun po m´ ili kom.				
a)	Lastavica	m´	23,60		
b)	Slivnici	kom	4,00		

TROŠKOVNIK POPRAVKA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mažuranića 7, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
-------	---------------------------------	-------------	----------	--------	-------

18. Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti u toku izvođenja radova. Radovi se izvode po nalogu nadzora, predstavnik suvlasnika i obračunavaju se prema stvarno izvedenim radovima. Za ponudu predvidjeti vrijednost od 10% od vrijednosti. Obračun se vrši u paušalu.

paušal 10,00%

REKAPITULACIJA RADOVA**UKUPNO BEZ PDV-a** _____**PDV**

25%

SVEUKUPNO SA PDV-om:ZA PONUDITELJA:
