

NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZRADE
VUKOVARSKA 32**

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**VUKOVARSKA 32,
20207 SREBRENO**

TROŠKOVNIK

POPRAVKA I UREĐENJA PROČELJA



Dubrovnik, listopad 2022. god



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	<p>Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijev. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova.</p> <p>U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od juternih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Potrebno je paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplata, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe i zgradu tijekom izvedenja radova.</p> <p>Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele</p>		m ²	790,00	
2.	<p>Djelomično ručno otucanje dotrajale i podbuhle žbuke sa fasade u debljini do 3cm. Sve dijelove potrebno je ispitati kuckanjem. Žbuku otući do zdrave podloge nakon čega je potrebno otprašivanje i ispiranje vodom pod pritiskom. Podloga se nakon ispiranja grundira. Vidljivu armaturu očistiti i pravilno sanirati. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Otvori do 3 m² nisu odbijani niti su špalete dodavane. Predviđa se 20% ukupne površine za otucanje. Obračun se vrši po m².</p>		m ²	135,00	



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
3.	Srušeni i demontirani materijal utovariti direktno na kamion i odvesti na gradski deponij. U cijeni je uključeno: sav horizontalni i vertikalni transport, manipulativne radnje prilikom utovara i istovara, odvoz na deponij u krugu do 20 km. Otpad deponirati sukladno pravilniku o zbrinjavanju građevinskog otpada.	m ³	12,00		
4.	Za krpanje i gletanje oštećenih djelova fasade koristiti cementno građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje. Kao armirajući sloj nanosi se u debljini oko 3mm, te je potrebno po sredini podstaviti staklenu mrežicu. Uključena je cijela površina fasade. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² . Otvori do 3 m ² se ne odbijaju i ne dodaju se površine špaleta. Na mjestima gdje je vidljiva armatura, potrebno je očistiti, premazati antikorozivnim sredstvom.	m ²	674,00		
5.	Dobava materijala i izrada završnog dekorativnog sloja fasade na kompletno prethodno pripremljenoj podlozi. Nakon sušenja podloge iz prethodne stavke zavisno od vremena i preporuke samog proizvođača, podloga se grundira - impregnira temeljnim premazom te se nanosi tankoslojna završna dekorativna silikonska žbuka strukture zrna 2 mm sve prema postojećim tonovima na zgradi. Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, postojanost, stabilnost, otpornost na atmosferske utjecaje. Obračun se vrši po m ² .	m ²	674,00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
6.	Prespajanje štokova otvora sa zidom i klupica kao hidroizolacijskim premazom u dva sloja i ugrađenom mrežastom trakom između. Obračun po m' obrade oko svih prozora i vrata i staklenih stijena koje se nalaze na žbukanom pročelju. Također se na isti način vrši prespajanje dijel kamene fasade sa žbukanim dijelom fasade. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'.	m'	469,00		
7.	Nabava doprema i ugradnja okapnika poviše balkona. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal kao i prekranje okapnika po potrebi. Obračun se vrši po m'.				
a)	Balkoni	m'	20,00		
8.	Rušenje 3 reda pokrova od kupe mediteran ,rad na visini od 15,00 m. Demontirani pokrov spustiti u dvoriste objekta kao na privremenu deponiju.U cijenu uključen, odvoz kolicima na udaljenost cca 350,00 m do transportnog vozila. Obračun se vrši po m ² .	m ²	58,00		
9.	Demontaža oluka, opšava od pocinčanog lima, koji su propali i nisu više u funkciji. Demontirani lim spustiti u dvoriste objekta kao na privremenu deponiju. U cijenu uključen, odvoz kolicima na udaljenost cca 350,00 m do transportnog vozila.	m'	56,00		
10.	Čišćenje i obijanje labavih djelova unutarnjeg dijela krovnog kanala kao i zidarska obrada reperaturnim mortom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'. Razvijena širina je cca 60cm.	m'	37,00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
11.	Čišćenje i obijanje labavih djelova vanjskog dijela kanala, kao i zidarska obrada reperaturnim mortom konstruktivnih djelova sa završnim gletom u dva sloja sa ugradnjom mrežice između slojeva. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	37,00		
12.	Hidroizolacijski premaz unutarnjeg dijela krovnog kanala u dva sloja sa ugradnjom mrežice između slojeva i prespajanjem na postojeću hidroizolaciju krova. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	37,00		
13.	Hidroizolacijski premaz vanjskog dijela krovnog kanala u dva sloja sa ugradnjom mrežice između slojeva i prespajanjem na postojeću hidroizolaciju krova. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	37,00		
14.	Izrada, doprema i ugradnja novog poletvanja radi polaganja kupe. U stavku je uključen sav potreban alat i materijal, kao i premaz poletvanja fugicidnim sredstvom. Obračun se vrši po m ² .	m ²	58,00		
15.	Nabava, doprema i ugradnja nove kupe mediteran. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²	58,00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
16.	Nabava, doprema, izrada i montaža elemenata od pocinčanog lima. U cijenu su uključeni svi nosači, s time da se montiraju postojeći vertikalni oluci. Uključen je sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	56,00		
17.	Prespajanje kupe sa lastavicom, obrada u kanalu oko slivnika hidroizolacijom u dva sloja sa montažom mrežice u prvi sloj. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun po m´ ili kom.				
a)	Lastavica	m´	23,00		
b)	Slivnici	kom	4,00		
18.	Pretres kompletnog krova, izmjena oštećenih kupa novom kupom, namještanje pomaknutih kupa i učvršćivanje. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Predviđa se 10% nabave nove kupe od sveukupne površine cijeloga krova.	m ²	200,00		
19.	Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti u toku izvođenja radova. Radovi se izvode po nalogu nadzora, predstavnik suvlasnika i obračunavaju se prema stvarno izvedenim radovima. Za ponudu predvidjeti vrijednost od 10% od vrijednosti. Obračun se vrši u paušalu.	paušal	10,00%		



REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a _____

PDV 25% _____

SVEUKUPNO SA PDV-om: _____

ZA PONUDITELJA:
