

TROŠKOVNIK POPRAVKA RAVNOGA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Od Škara 4, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

SUVLASNICI ZRADE

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

OD ŠKARA 4,
20000 DUBROVNIK

TROŠKOVNIK

POPRAVKA RAVNOGA KROVA





r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
-------	---------------------------------	-------------	----------	--------	-------

1. Demontaža svih antena i satelitskih antena koje je potrebno predati vlasnicima te u dogovoru sa njima ponovno montirati one koje se namjeravaju koristiti. Obračun se vrši u paušalu.

paušal 1,00

2. Demontaža postojećih sливника. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po kompletu.

kpl 2,00

3. Skidanje raspadnute krute katranske hidroizolacije (krov, uz atiku, po atici i uz dimnjake) i sakupljanje žala, te uvrećavanje, spuštanje na okućnicu do utovara u transportno vozilo. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m^2 . Predviđa se 60% ukupne površine hidroizolacije.

a) hidroizolacija m^2 153,00

4. Demontaža limova na atici krova r.š. 23cm. U cijenu je uključen sav potreban alat kao i demontaža, spuštanje na okućnicu, ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m' .

m' 65,00

5. Čišćenje kompletne površine krova , dimnjaka i atike od svih raznih sitnih čestica prljavštine vodom pod pritiskom. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m^2 .

m^2 255,00



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
6.	Zidarska obrada razgoličene atike i cijele površine ravnog krova, gletanjem - ljepilo+mrežica+ljepilo , uz predhodno grundiranje odgovarajućim prajmerom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²		20,00	
7.	Izrada hidroizolacije krova i atike RD ili sličnom tehnologijom i to u dva sloja s utopljenim mrežastim platnom između slojeva. Hidroizolacija se penje uz atiku i preko atike krova, 20 cm uz dimnjake .cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² .	m ²		255,00	
8.	Zidarska obrada dimnjačkih tijela. Potrebno je otucanje, gletanje, ljepilo, mrežica pa ljepilo, te navlačenje tankoslojne žbuke. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal.Obrada se vrši po m ² obrađenog dimnjačkog tijela.	m ²		31,00	
9.	Nabava, izrada i doprema novih limova na atici krova od pocićanog lima r.š.34 cm. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal, kao i pričvrnice. Obračun se vrši po m'.	m'		65,00	
10.	Nabava i ugradnja novog slivnika. U stavku je uključena i obrada hidroizolacijom oko otvora. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po kompletu.	kpl		2,00	



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
-------	---------------------------------	-------------	----------	--------	-------

11. Ugradnje holkera na tijela dimnjaka. U cijenu je uključena nabava doprema, ugradnja i izrezivanje u odgovarajuću veličinu. Također je potrebna nabava, doprema i ugradnja kutnih holkera. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m' i po kom.

a) holker	m'	32,00
b) kutni holker	kom	28,00

12. Čišćenje gradilišta, ručni prijenos do prilazne ceste, utovar u transportno vozilo, te odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun se vrši po m³.

m³ 12,00

13. Demontaža ploča od polikarbonata na svjetlarniku sa vijacima zajedno sa aluminijskim lajsnama. U cijenu je uključen sav potreban alat, kao i spuštanje na okućnicu, ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m².

m² 28,00

14. Nabava, izrada, doprema i ugradnja novih valovitih PVC lijevanih (profilirane) ploče (dim. 90cmx200cm) zajedno sa novim lajsnama kao postojeće. Lajsne je potrebno učvrstiti na način tako da montirani plexiglass prilikom jačeg vjetra ostane fiksira, što znači da bi trebalo postaviti dodatne lajsne na donji dio svjetlarnika što u postojećem nije bilo. Također stavka obuhvaća i nabavu novih limova uz rubove i vrh svjetlarnika. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m².

m² 28,00



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
-------	---------------------------------	-------------	----------	--------	-------

15. Ispitivanje gromobranske instalacije, dostava atesta od iste. U cijenu je uključeno i dodavanje gromobranske trake po potrebi sa svim fazonskim elementima. Obračun se vrši po kompletu.

kpl 1,00

16. Za sve nepredviđene radove uzima se u obzir 10% ukupnih radova ovog troškovnika (od stavke 1. do stavke 15.) Za sve takve radove potrebno je priložiti troškovnik koji će odobriti nadzorni organ.

paušal 10%

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO:		kn	€
PDV	25%	kn	€
SVEUKUPNO:		kn	€

ZA PONUDITELJA:
