

TROŠKOVNIK POPRAVKA TERASE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Obala Stjepana Radića 33, Pionirska 3, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

SUVLASNICI ZRADE

OBALA STJEPANA RADIĆA 33, PIONIRSKA 3

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**OBALA STJEPANA RADIĆA 33,
20000 DUBROVNIK**

**PIONIRSKA 3,
20000 DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK

POPRAVKA TERASE



Dubrovnik, siječanj 2023. god

TROŠKOVNIK POPRAVKA TERASE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Obala Stjepana Radića 33, Pionirska 3, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

| r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos |
|-------|---|----------------|----------|--------|--------------------------|
| 1. | <p>Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijev. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova.</p> <p>U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Potrebno je paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplata, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe i zgradu tijekom izvedenja radova.</p> <p>Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele</p> | m ² | 40.00 | | EUR HRK |

TROŠKOVNIK POPRAVKA TERASE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Obala Stjepana Radića 33, Pionirska 3, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

| r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos |
|-------|---|----------------|----------|--------|------------|
| 2. | Uklanjanje svih keramičkih pločica kao i betonskih. Uvrećavanje otpada te spuštanje na okućnicu do ukrcaja u transportno vozilo. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² . | m ² | 57.00 | | EUR HRK |
| 3. | Ispiranje cijele površine terase kao i betonske ograde vodom pod pritiskom. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m ² . | m ² | 81.30 | | EUR HRK |
| 4. | Krpljenje betonske ograde na svim vidljivim oštećenjima kao i kitovanje spojeva ograde. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši u paušalu. | paušal | 1.00 | | EUR HRK |
| 5. | Izravnavanje terase estrih podlogom na način da pad se izvede prema cesti. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal kai i pripreme radnje. Obračun se vrši po m ² . | m ² | 57.00 | | EUR HRK |
| 6. | Izrada hidroizolacije ravne ploče na način da se hidroizolira u dva sloja sa postavljenom mrežicom u prvi sloj. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² . Napomena: Hidroizolacija se penje uz zidove cca 15cm. | m ² | 65.00 | | EUR HRK |

TROŠKOVNIK POPRAVKA TERASE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Obala Stjepana Radića 33, Pionirska 3, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

| r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos |
|-------|--|----------------|----------|--------|------------|
| 7. | Obrada oko slivnika koji se nalazi ispod betonske ograde, po potrebi priširivanje te premaz hidroizolacijskim sredstvom. Obračun se vrši u paušalu. | paušal | 1.00 | | EUR HRK |
| 8. | Premaz betonske ograde hidroizolacijskim sredstvom u tonu koja odgovara približno boji kamena na fasadi. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m', visina ograde je 75cm. | m' | 16.00 | | EUR HRK |
| 9. | Čišćenje kamenog kanala sa vanjskog dijela ograde, kitovanje spojeva, te premaz hidroizolacijskim sredstvom sa utopljenom mrežicom u prvi sloj. Kanal se premaziva cijelim oplošjem, te također boja hidroizolacije mora odgovarati tonu kamena. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m', a širina zahvata kanala je cca 50cm. | m' | 9.50 | | EUR HRK |
| 10. | Ugradnja keramičkih protukliznih pločica i cokli u fleksibilno građevinsko ljepilo. U stavku je uključeno i fugiranje, kao i sav potreban alat i materijal. Nabava i doprema keramičkih pločica je u režiji suvlasnika. Obračun se vrši po m ² ili po m'. | m ² | 57.00 | | EUR HRK |
| | | m' | 18.00 | | EUR HRK |

TROŠKOVNIK POPRAVKA TERASE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Obala Stjepana Radića 33, Pionirska 3, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a

PDV

25%

SVEUKUPNO SA PDV-om:

EUR

HRK

ZA PONUDITELJA:
