

TROŠKOVNIK POPRAVKA BALKONA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Lazarina 15, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZRADE
LAZARINA 15**

GRAĐEVINA:

STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**LAZARINA 15,
20000 DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK

POPRAVAK BALKONA

Dubrovnik, ožujak 2023. god



<i>r.br.</i>	<i>opis stavke</i>	<i>jed.mj.</i>	<i>količina</i>	<i>jed. cijena</i>	<i>ukupno</i>
1.	Dobava i postava pročeljne skele. Svi radovi oko postave i demontaže kao i odvoz skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skela se treba postaviti na način da se pristupi svim pročeljinim tj balkonskim elementima. Skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu. Obračun skele se vrši u m ² . Napomena: Skela se postavlja na keramičke pločice koje je potrebno predhodno cijele zaštititi kako bi se spriječila eventualna oštećenja prilikom radova.		m ²	75,00	
2.	Pažljivo ručno i strojno štemanje čela balkona i kantun bočnog zida balkona sve do zdrave podloge. Predviđa se 30% ukupne površine. U stavku je uključeno uvrećavanje, horizontalni i vertikalni prijenos, ukrcaj u transportno vozilo i odvoz na gradsku deponiju, kao i sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m ² ili po m ¹ .		m ²	6,50	
3.	Čišćenje vidljive armature čeličnom četkom, premaz primerom i antikorozivnim sredstvom. Nakon završenih radova sanacije armature potrebno je navlačenje fleksibilnog ljepila u dva sloja sa ugrađenom mrežicom između slojeva. Uključena je cijela površina zahvata kao i sav potreban alat i materijal.		m ²	21,00	

TROŠKOVNIK POPRAVKA BALKONA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Lazarina 15, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

<i>r.br.</i>	<i>opis stavke</i>	<i>jed.mj.</i>	<i>količina</i>	<i>jed. cijena</i>	<i>ukupno</i>
4.	Nabava, doprema i ugradnja PVC okapnika za ugradnju poviše balkona. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	23,00		
5.	Nabava, doprema i ugradnja hidroizolacijskog sredstva sa utopljenom mrežicom između slojeva. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m2.	m ²	21,00		
6.	Prespajanje okapnika sa fasadom hidroizolacijskim sredstvom sa utopljenom mrežicom između slojeva. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m´.	m´	60,00		

REKAPITULACIJA RADOVA**UKUPNO** *EUR**PDV***SVEUKUPNO** *EUR*