

# TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vukovarska 42, Srebreno



**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZRADE  
VUKOVARSKA 42, SREBRENO**

GRAĐEVINA:

**STAMBENA ZGRADA**

ADRESA:

**VUKOVARSKA 42,  
20207 SREBRENO**

## TROŠKOVNIK

### POPRAVKA I UREĐENJA PROČELJA



**Dubrovnik, ožujak 2023. god**

**TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vukovarska 42, Srebreno

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	Demontaža svih vertikalnih oluka od pocinčanog lima d=0,55mm sa svim pričvrsnim spojnim elementima, presjek horizontalnog oluka je sandučasti . U cijenu uključiti sve zaštitne mjere (rad na visini). Otpadni materijal deponirati na gradilišni deponiji. Obračun se vrši u m´ uklonjene vertikale.				
a)	Istočna fasada	m´	21.00		
b)	Zapadna fasada	m´	32.00		
2.	Djelomično ručno otucanje dotrajale i podbuhle žbuke sa fasade u debljini do 3cm. Sve dijelove potrebno je ispitati kuckanjem. Žbuku otući do zdrave podloge nakon čega je potrebno otprašivanje i ispiranje vodom pod pritiskom. Podloga se nakon ispiranja grundira. Vidljivu armaturu očistiti i pravilno sanirati. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal.Otvori do 3 m <sup>2</sup> nisu odbijani niti su špalete dodavane.Predviđa se 20% ukupne površine za otucanje. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .				
a)	Sjeverna fasada	m <sup>2</sup>	21.00		
b)	Istočna fasada	m <sup>2</sup>	35.00		
c)	Zapadna fasada	m <sup>2</sup>	40.00		
d)	Južna fasada	m <sup>2</sup>	28.00		

**TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vukovarska 42, Srebreno

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
3.	Srušeni i demontirani materijal utovariti direktno na kamion i odvesti na gradski deponij. U cijeni je uključeno: sav horizontalni i vertikalni transport, manipulativne radnje prilikom utovara i istovara, odvoz na deponij u krugu do 20 km. Otpad deponirati sukladno pravilniku o zbrinjavanju građevinskog otpada.				
a)	Sjeverna fasada	m <sup>3</sup>	1.30		
b)	Istočna fasada	m <sup>3</sup>	2.50		
c)	Zapadna fasada	m <sup>3</sup>	2.50		
d)	Južna fasada	m <sup>3</sup>	1.70		
4.	Za krpanje i gletanje oštećenih djelova fasade koristiti cementno građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje. Kao armirajući sloj nanosi se u debljini oko 3mm, te je potrebno po sredini postaviti staklenu mrežicu. Uključena je cijela površina fasade. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .				
a)	Sjeverna fasada	m <sup>2</sup>	102.00		
b)	Istočna fasada	m <sup>2</sup>	172.00		
c)	Zapadna fasada	m <sup>2</sup>	200.00		
d)	Južna fasada	m <sup>2</sup>	139.00		

## TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vukovarska 42, Srebreno



**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

5. Dobava materijala i izrada završnog dekorativnog sloja fasade na kompletno prethodno pripremljenoj podlozi. Nakon sušenja podloge iz prethodne stavke zavisno od vremena i preporuke samog proizvođača, podloga se grundira - impregnira temeljnim premazom te se nanosi tankoslojna završna dekorativna silikonska žbuka strukture zrna 2 mm sve prema postojećim tonovima na zgradi. Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, postojanost, stabilnost, otpornost na atmosferske utjecaje. Obračun se vrši po m<sup>2</sup>.

a) Sjeverna fasada	m <sup>2</sup>	102.00
b) Istočna fasada	m <sup>2</sup>	172.00
c) Zapadna fasada	m <sup>2</sup>	200.00
d) Južna fasada	m <sup>2</sup>	139.00

6. Prespajanje štokova otvora sa zidom i klupica kao hidroizolacijskim premazom u dva sloja i ugrađenom mrežastom trakom između. Obračun po m' obrade oko svih prozora i vrata i staklenih stijena koje se nalaze na žbukanom pročelju. Također se na isti način vrši prespajanje dijel kamene fasade sa žbukanim dijelom fasade. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m'.

a) Sjeverna fasada	m'	55.00
b) Istočna fasada	m'	98.00
c) Zapadna fasada	m'	74.00
d) Južna fasada	m'	82.00

**TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vukovarska 42, Srebreno

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
7.	Nabava doprema i ugradnja profiliranog kišnog vertikalnog kanala sandučastog profila sa kolektorom od pocinčanog lima. U cijenu su uključeni svi fazonski elementi. Voditi računa o nagibima prema izljevnim mjestima. Detalj kanala prilagoditi postojećem stanju. Obračun po m´.				
a)	Istočna fasada	m´	21.00		
b)	Zapadna fasada	m´	32.00		
8.	Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti u toku izvođenja radova. Radovi se izvode po nalogu nadzora, predstavnik suvlasnika i obračunavaju se prema stvarno izvedenim radovima. Za ponudu predvidjeti vrijednost od 10% od vrijednosti. Obračun se vrši u paušalu.				
a)	Sjeverna fasada	m´	10.00%		
b)	Istočna fasada	m´	10.00%		
c)	Zapadna fasada	m´	10.00%		
d)	Južna fasada	m´	10.00%		

**TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Vukovarska 42, Srebreno



**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

**REKAPITULACIJA RADOVA**

---

<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>		<b>kn</b>	<b>€</b>
		<hr/>	
<b>PDV</b>	<b>25%</b>	<b>kn</b>	<b>€</b>
		<hr/>	
<b>SVEUKUPNO SA PDV-om:</b>			

ZA PONUDITELJA:

---