

**TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Zlatni potok 22-24 Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

**SUVLASNICI ZRADE****Zlatni potok 22-24**

GRAĐEVINA:

**STAMBENA ZGRADA**

ADRESA:

**Zlatni potok 22-24,  
20000 Dubrovnik****TROŠKOVNIK RADOVA NA ELEKTROINSTALACIJAMA****Dubrovnik, travanj 2023. god**

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1	Demontaža postojeće opreme, odspajanje i obilježavanje vodova. U stavci je uključena i cijena odvoza opreme koja se demontira na lokalni deponij.	kpl	1		- €
2	Sva savjetovanja u ime i za račun investitora te izdavanja svih potvrda prema lokalnom distributeru, Hep -Elektro jug Dubrovnik.	kpl	1		- €
3	Dobava, ugradnja i spajanje ugradnog ormara KPMO s mogućnošću postavljanja 13 broila električne energije, te cijelokupnom ostalom opremom do pune funkcionalnosti. Stavka obuhvaća izradu radioničkog nacрта te izdavanje ispitnog lista.	kpl	1		- €
4	Ugradni ormara od dvostruko dekapiranog lima dim. 1700x1600x250 jake struje KPMO s mogućnošću postavljanja 13 broila električne energije, plastificiran u RAL 7035, komplet sa bravicama, IP44, oba vanjska ruba 35 mm, dubina 250 mm.	kpl	1		- €

**TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Zlatni potok 22-24 Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

5	D02 rastavna sklopka ARROW S, 3-polna, 50A	kom	13	- €
6.	Bistabilni relej / stubišni automat STELLA,16A,	kom	1	- €
7.	Zaštitni prekidač AMPARO 6kA, B 10A, 1-polni	kom	5	- €
8	Trafo za zvono 230/12-24V AC, 63VA, montaža na DIN nosač	kom	1	- €
9.	Redna stezaljka (vijčani priključak) 10mm <sup>2</sup> , tip AVK,	kom	39	- €
10.	Redna stezaljka (vijčani priključak) 10mm <sup>2</sup> , plava	kom	13	- €
11	Redna stezaljka (vijčani priključak) 10mm <sup>2</sup> , žuto/zelena	kom	13	- €
12.	Kompaktni prekidač snage tip A, 3P/160A/25kA, MC1	kom	1	- €
13.	Daljinski isklonik za MC1, 208-250V AC/DC, sa 3m kabela	kom	1	- €
14.	Montažni nosač s otvorima(preforirani) duljina 2m	kom	2	- €
15.	Distribucijski blok, 4P, 160A, po polu:1x50 + 3x35 + 8x16mm <sup>2</sup>	kom	1	- €
16	Stezaljka glavnog voda (Al/Cu), 1P, 2x70mm <sup>2</sup>  2x50mm <sup>2</sup> , zelena	kom	1	- €
17	Stezaljka glavnog voda (Al/Cu), 1P, 2x70mm <sup>2</sup>  2x50mm <sup>2</sup> , plava	kom	1	- €

**TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA**

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Zlatni potok 22-24 Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

18. Kutni profil, duljina 1m	kom	6	- €
19. Krajnji nosač (nosač kutnog profila BK900097)	kom	8	- €
20. Kabelski kanal perforirani 60X60	kom	6	- €
21. Ostali sitni spojni i montažni materija( kanali, zaštitne pregrade, izolirani tuljci i ostalo)	kom	1	- €
22. Produljenje kablskih vodova koji će biti kratki za spajanje na nove pozicije termoskupljajućim spojnica.	kpl	1	- €

**REKAPITULACIJA RADOVA**

---

<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>		- €
-------------------------	--	-----

<b>PDV</b>	<b>25%</b>	- €
------------	------------	-----

<b>SVEUKUPNO SA PDV-om:</b>	- €
-----------------------------	-----

ZA PONUDITELJA:  

---