



NARUČITELJ: **SUVLASNICI ZRADE
OD IZVORA 55**

GRAĐEVINA: **STAMBENA ZGRADA**

ADRESA: **OD IZVORA 55
20236 MOKOŠICA**

TROŠKOVNIK

PARCIJALNE MODERNIZACIJE OSOBNOG DIZALA



Dubrovnik, listopad 2023. god



OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnimstavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripreme, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.

Pod unesenim cijenama podrazumijeva se također i sva zakonska davanja, kao i pomoć kod izvedbe obrtničkih radova.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama.

Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetutreba dokazati odgovarajućim atestima.

Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenju prikupiti ponude i u prisutnosti predstavnika suvlasnika i Domouprave Dubrovnik d.o.o. odabrati najpovoljnija.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada dostaviti ponudu, te zatražiti suglasnost predstavnika suvlasnika i Upravitelja.

Sve druge radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenut način utvrđene, upisane ili ovjerene, neće se priznati u obračunu.

Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnost zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.

U ponudi je također potrebno uvrstiti rok za izvođenje radova, garancija na radove, garancija na ugrađeni materijal kao i rok valjanosti ponude.



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
OPĆI TROŠKOVI					
1.	Transport materijala na objekt. Izvršiti demontažu komponenti dizala koje se zamjenjuju u okviru radova, čišćenje po izvedenim radovima i odvoz demontiranog materijala	komplet	1.00		
2.	Dobava i ugradnja pripadajućih natpisa, oznaka, tablica, uputa za upotrebu i održavanje te unos podataka u knjigu održavanja dizala.	komplet	1.00		
3.	Puštanje dizala u pogon, podešavanje, izrada i prikupljanje tehničke dokumentacije, izvanredni pregled dizala, pribavljanje potvrde o obavljenom pregledu dizala od ovlaštene organizacije za pregled te predaja dizala korisnicima.	komplet	1.00		
4.	Izrada statičkog proračuna nosivosti dizala od strane ovlaštenog inženjera strojarstva zbog povećane površine poda kabine u odnosu na nosivost.	komplet	1.00		
STROJARNICA					
5.	Dobava i ugradnja pogonskog reduktorskog stroja kompletno s postoljem za ugradnju za dizalo dinamičke nosivosti 450 kg te statičke 1000 kg.	kom	1.00		
6.	Dobava i ugradnja mikroprocesorske grupe upravljanje za dizalo 8 stanica, simplex upravljanje sabiranje prema dolje s frekventnim regulatorom pogonskog elektromotora.	komplet	1.00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
OKVIR I KABINA					
7.	Dobava i ugradnja nove atestirane progresivne zahvatne naprave uz odgovarajuće adaptere, sa mogućnošću aktivacije u oba smjera vožnje. U cijenu je uključena zamjena kliznih papuča kabine i kliznih uložaka.	komplet	1.00		
8.	Dobava i ugradnja upravljačke kutije, INOX nadgradbena u kabini za upravljanje sa tipkama s potvrdom poziva, preopterećenjem, digitalnim pokazivačem položaja kabine, pripremom za govornu vezu, tipkom otvori vrata, nužnom rasvjetom i alarm tipkalom.	kom	1.00		
9.	Dobava i ugradnja govornog uređaja za dvosmjernu komunikaciju iz kabine dizala sa službom spašavanja uz odgovarajući GSM modul. (SIM kartica je obaveza investitora ili dobavljača prema dogovoru).	komplet	1.00		
10	Dobava i ugradnja INOX blendi na postojećoj kabini za ugradnju novih kabinskih vrata.	komplet	1.00		
KABINSKA VRATA					
11	Dobava i ugradnja novih INOX automatskih teleskopskih vrata kabine, s frekventno reguliranim pogonom za otvaranje i zatvaranje vrata. Dimenzije svijetlog otvora 800×2000 uz sav montažni pribor, odgovarajuće nosače i pocinčanu pregaču odgovarajuće duljine prema važećoj regulativi.	komplet	1.00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
12	Dobava i ugradnja pozivne kutije na stanicama dizala za sabiranje prema dolje sa tipkalima sa potvrdom poziva, ugrađenim pokazivačem položaja kabine i smjera daljnje vožnje. U cijenu je uključena ukrasna inox maska koja se ugrađuje na mjestu postojeće pozivne kutije.	kom	8.00		
	OKNO				
	Dobava i ugradnja nove el. instalacije u voznom oknu i jami dizala: - vodovi/kabeli u žičanoj formi - preseći plosnati kabel - uređaj za kopiranje				
13	- svi potrebni prekidači, elementi, spojna kutija, uređaj za servisno upravljanje te sklopovi za opsluživanje dizala. - nove elektroinstalacije kompletno s priborom, STOJ prekidač, utičnica sa zaštitnim kontaktom u jami voznog okna.	komplet	1.00		
14	Dobava i ugradnja atestiranog čeličnog užeta te nateznog uređaja s kontrolnim kontaktom napetosti užeta u jami dizala.	komplet	1.00		
15	Dobava i ugradnja nove atestirane nosive čelične užadi kompletno s priborom	m	190.00		
16	Dopuna i prilagodba postojećeg protuutega za razliku u težini kabine i utega.	komplet	1.00		



r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
17	Dobava i ugradnja izmjenične led rasvjete voznog okna dizala kompletno s priborom	komplet	1.00		
18	Dobava i ugradnja odgovarajućih nosača postojećih odbojnika za nasjedanje kabine i protuutega u jami voznog okna.	komplet	2.00		
19	Postojeće vodilice kabine i protuutega isprati, poravnati spojeve, dopuniti manjkajuće spojne dijelove i nauljiti.	komplet	1.00		
20	Dobava i ugradnja nove protuklizne podne obloge u kabini dizala	komplet	1.00		

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a

PDV

25%

SVEUKUPNO SA PDV-om:

ZA PONUDITELJA:

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA:

GARANCIJA NA RADOVE:

GARANCIJA NA UGRAĐENI MATERIJAL:

ROK VALJANOSTI PONUDE:

BROJ PONUDE: