



DIMENZIJA PROJEKT d.o.o

| Od Izvora 57

| 20236 Mokošica

| oib: 33833704886

| www.dimenzija-projekt.hr

| info@dimenzija-projekt.hr

Investitor:

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31A

20 000 Dubrovnik

oib: 17463546225

Građevina:

STAMBENA ZGRADA

Lokacija:

Vatroslava Lisinskog 3, 20 000 Dubrovnik

Dokument:

TROŠKOVNIK

sanacije fasade objekta

Datum:

lipanj 2025.

Izradio:

Srđan Todorovski mag.ing.aedif.

Mato Pinčević građ.teh.

Direktor:

Srđan Todorovski mag.ing.aedif.



Sadržaj

A. OPĆI DIO

A.1. Registracija tvrtke

B. TROŠKOVNIK

B.1. Opći tehnički uvjeti

B.2. Troškovnik
Fotografije postojećeg stanja

A. OPĆI DIO



DIMENZIJA
PROJEKT

A.1. Registracija tvrtke



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mozara Nikša
Dubrovnik, Vukovarska 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

090038508

OIB:

33833/04886

EUID:

HRSR.090038508

TVRTKA:

- 1 DIMENZIJA PROJEKT d.o.o. za nadzor i vođenje projekata
- 1 DIMENZIJA PROJEKT d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Nova Mokošica (Grad Dubrovnik)
Od Izvora 57

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

- 1 srdan.todorovski@yahoo.com

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PRETEŽITA DJELATNOST:

- 1 71.12 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 1 Srđan Todorovski, OIB: 96111641725
Nova Mokošica, Od Izvora 57
- 1 - jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 1 Srđan Todorovski, OIB: 96111641725
Nova Mokošica, Od Izvora 57
- 1 - član uprave
- 1 - zastupa samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 27.07.2021.g. Izjava o osnivanju

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

Izrađeno: 2021-08-26 09:22:33
Podaci od: 2021-08-26

D004
Stranica: 1 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mozara Nikša
Dubrovnik, Vukovarska 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | * | - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje |
| 1 | * | - Djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja |
| 1 | * | - Djelatnost upravljanja projektom gradnje |
| 1 | * | - Stručni poslovi prostornog uređenja |
| 1 | * | - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| 1 | * | - Dizajniranje interijera |
| 1 | * | - Grafički dizajn |
| 1 | * | - Izrada i održavanje web stranica |
| 1 | * | - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor |
| 1 | * | - Usluge vještačenja iz područja građevinarstva i arhitekture, te procjena nekretnina |
| 1 | * | - Djelatnost ispitivanja te djelatnost prethodnih istraživanja |
| 1 | * | - Ispitivanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine |
| 1 | * | - Geološka i geomehanička ispitivanja, te ispitivanje tla |
| 1 | * | - Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize |
| 1 | * | - Savjetovanje o energetske učinkovitosti uređaja i postrojenja |
| 1 | * | - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina |
| 1 | * | - Posredovanje u prometu nekretnina |
| 1 | * | - Poslovanje nekretninama |
| 1 | * | - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina |
| 1 | * | - Čišćenje i održavanje svih vrsta unutarnjih i vanjskih objekata |
| 1 | * | - Kupnja i prodaja robe |
| 1 | * | - Pružanje usluga u trgovini |
| 1 | * | - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
| 1 | * | - Zastupanje inozemnih tvrtki |
| 1 | * | - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem |
| 1 | * | - Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu |
| 1 | * | - Prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu |
| 1 | * | - Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu |
| 1 | * | - Prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu |
| 1 | * | - Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe |
| 1 | * | - Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu |
| 1 | * | - Obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) |
| 1 | * | - Turističke usluge u nautičkom turizmu |
| 1 | * | - Turističke usluge u zdravstvenom turizmu |
| 1 | * | - Turističke usluge u kongresnom turizmu |
| 1 | * | - Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma |

Izrađeno: 2021-08-26 09:22:33
Podaci od: 2021-08-26

D004
Stranica: 2 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mozara Nikša
Dubrovnik, Vukovarska 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | * | - Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu |
| 1 | * | - Usluge turističkog ronjenja |
| 1 | * | - Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge |
| 1 | * | - Iznajmljivanje automobila i ostalih prijevoznih sredstava |
| 1 | * | - Djelatnost iznajmljivanja plovila |
| 1 | * | - Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja |
| 1 | * | - Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) |
| 1 | * | - Promidžba (reklama i propaganda) |
| 1 | * | - Usluge informacijskog društva |
| 1 | * | - Računovodstveni poslovi |
| 1 | * | - Računalne i srodne djelatnosti |
| 1 | * | - Izrada procjene opasnosti |
| 1 | * | - Poslovi zaštite na radu |
| 1 | * | - Poslovi zaštite okoliša |
| 1 | * | - Geodetska djelatnost |
| 1 | * | - Djelatnost snimanja iz zraka |
| 2 | * | - Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja |

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-21/1480-2	29.07.2021	Trgovački sud u Dubrovniku
0002 Tt-21/1572-2	20.08.2021	Trgovački sud u Dubrovniku

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Mozara Nikša
Dubrovnik, Vukovarska 17

Izrađeno: 2021-08-26 09:22:33
Podaci od: 2021-08-26

D004
Stranica: 3 od 3

B. TROŠKOVNIK

OPĆI TEHNIČKI UVJETI

Ovi opći i posebni uvjeti Troškovnika su sastavni dijelovi Ugovora o građenju! Odredbe ovih uvjeta se smatraju sastavnim opisom svake stavke Troškovnika, te su obavezni za Izvođača.

Prije davanja ponude po ovom Troškovniku preporuča se ponuditeljima sukladno Dokumentaciji o nabavi upoznati se s lokacijom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, kako bi ponuda uključivala sve troškove za dovršetak ugovora. Ukoliko se prije dostave ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je dužan pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Eventualno potrebna usklađenja mjera i oblika dogovoriti s Projektantom i kao takve obuhvatiti u ponudu. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati;

Sve nejasnoće u projektu, Izvođač je dužan prije početka radova razjasniti sa projektantom. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta, a eventualne opravdane izmjene projekta dužan je unijeti uz suglasnost i potpis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik;

Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja, troškovnika i stanja na gradilištu, Izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti nadzornog inženjera, projektanta i investitora i zatražiti potrebnu dopunu dokumentacije;

Izvođač je dužan dogovoriti se s Investitorom i nadzornim inženjerom oko organizacije rada, zaštiti od oštećenja svih površina preko kojih komunicira i na kojima se ne izvode radovi, te sve uredno očistiti i vratiti u prethodno stanje nakon završetka radova. Isto se odnosi i za eventualne radove na popravcima;

Obavezom izvođača obuhvaćena je sva dobava materijala, rad, strojevi, oprema, prijevozi, prijenosi, montažni i sitni materijal, amortizacija, takse, svi pomoćni objekti, iskolčenja, te neće se posebno obračunavati. Također sve vrste radova na izradi i montaži provizorija i radnih i zaštitnih skela, sve vrste radova na montaži gradilišne opreme i provedbi svih zaštitnih mjera, sva ispitivanja i podešavanja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešavanje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku obaveze su izvođača i neće se posebno obračunavati (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom). Obaveza izvođača je i izrada uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom);

Izvođač je dužan sve radove izvesti stručno, kvalitetno, odgovorno, koristiti prvorazrednu tehnologiju, pridržavajući se važećih primjenjivih Zakona, projektne/tehničke dokumentacije, važećih pravilnika i Tehničkih propisa, normi, pravila struke, uputa projektanta, i nadzornog inženjera, te uvjeta Ugovora o građenju;

Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i završenih radova, jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni radi i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda;

Radovi vezani za izvedbu priključaka kanalizacije, vode, struje, telefona i sl., kao i protupožarna brtvljenja, oborinske odvodnje sa kanalicama i sl. nisu predmet ovog Troškovnika, nego specijaliziranih troškovnika za pojedine vrste radova;

Radovi iskolčenja trase, objekata i svih instalacija (sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prije početka radova prenose na teren) i izrada projekta izvedenog stanja obaveze su izvođača i neće se posebno obračunavati;

Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za:

- gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom;
- uporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom. Sukladno tome građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača neće se posebno obračunavati.

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava Naručitelj.

Izvođač je dužan imenovati odgovornu osobu koja vodi gradnju sukladno Zakonu o gradnji, koja je dužna biti na gradilištu za vrijeme trajanja radova i koordinirati radove, komunicirati sa nadzornim inženjerom. Izvođač je također obavezan radove izvoditi s kvalificiranom i stručnom radnom snagom za pojedinu vrstu rada, strojevi i oprema moraju biti atestirani, ispravni i održavani;

Obaveza izvođača je formiranje, uređenje, održavanje i raspremanje gradilišta nakon dovršetka radova, te izrade svih potrebnih dokumenata, dinamičkih planova i dr. Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Provoditi i čišćenje kotača vozila pranjem, pri iskopima, a ako za to postoji potreba kako se ne bi šporkavao kolnik izvan gradilišta. Navedeni troškovi neće se posebno obračunavati;

Izvođač je dužan gradilište i okoliš osigurati kod osiguravajućeg društva, a u slučaju krađe ili oštećenja. Isto obuhvatiti u jediničnim cijenama troškovnika. Izvođač je dužan zaštititi postojeći i susjedni teren, uključujući potporne, ogradne zidove i sl. od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako dođe do urušavanja ili oštećenja navedenog, Izvođač je dužan izvesti sanaciju o svom trošku. Posebnu pažnju posvetiti za sigurnost radnika, osoblja, zaposlenika;

Izvođač je dužan upotrebljavati isključivo materijale koji imaju pripadajuću atestnu dokumentaciju sukladno važećim zakonima ili propisima. Istu dokumentaciju je potrebno dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru prije upotrebe istih ugrađenju. Za sve ugrađene materijale izvođač je dužan pribaviti i složiti ateste sa popisom, te ih nakon tehničkog pregleda predati Investitoru. Ukoliko Izvođač upotrijebi materijal za koji se kasnije utvrdi da nije bio ispravan, mora ga na zahtijev nadzornog inženjera ukloniti i postaviti drugi prema propisima;

Obavezom izvođača obuhvaćeno je osiguranje kakvoće, odnosno svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja osnovnih materijala, poluproizvoda i dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima, normama i tehničkim uvjetima Naručitelja;

Izvođač je dužan od početka radova koordinirati sve radove, osobito instalaterske, a kako ne bi došlo do naknadnih rezanja ili probijanja konstrukcije, a što se neće priznati kao dodatni trošak;

Izvođač je dužan obaviti sve potrebne poslove za kompletno dovršenje ovog obuhvata radova uključivo i one koji eventualno nisu obuhvaćeni troškovnikom, a pokažu se potrebnim tijekom izvođenja radova da bi se postigli planirani ciljevi zahvata;

Prije početka bilo koje vrste radova potrebno je usuglasiti način izvođenja s projektantom i nadzornim inženjerom, te za pojedine vrste radova izvesti uzorni primjerak, a početak istih radova je moguć nakon pismene potvrde projektanta ili nadzornog inženjera;

Izvođač je dužan izvesti sve potrebne priključke instalacija za gradilište, uredno ih održavati i plaćati utrošeno, odnosno postići dogovor s Investitorom o načinu korištenja energije i vode;

Obaveza Izvođača je sudjelovati na Tehničkom pregledu/Primopredaji objekta;

Jamstvo na izvedene radove je sukladno tekućim zakonima, pravilnicima i propisima;

Za sve stavke troškovnika u kojima se navodi marka (komercijalni naziv), patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ navedenom s obrazloženjem;

Radovi će se obračunati temeljem količina izvedenih radova, kako ih izmjeri izvođač i ovjeri nadzorni inženjer u građevinskoj knjizi, a temeljem ugovorenih jediničnih cijena, prema opisima stavki ovog Troškovnika;

Ukoliko je za vrijeme trajanja radova potrebna Privremena regulacija prometa, Izvođač je dužan napraviti projekt iste, dostaviti nadležnom tijelu lokalne uprave na ovjeru, te po istome postaviti prometnu signalizaciju;

Ukoliko se prilikom iskopa/demontaža pojave komunalne instalacije koje nisu bile ucrtane u katastar instalacija ili projekt, izvođač će ponuditi vanstroškovnički rad;

Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe);

Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Dakle, jedinična cijena obuhvaća stvarnu i potrebnu: dobavu, prijevoz, prijenos, ugradnju, ateste.

Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.

U slučaju pojavljivanja potrebe za izvršenjem vanstroškovničkih radova, Izvođač je obavezan dokazati cijenu istih radova putem kalkulacije/analize cijena kroz parametre/stavke ugovornog troškovnika;

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera;

Zaključno, u jedinične cijene, putem obračunskog faktora uključeni su:

- troškovi pripremnih radova za uspostavljanje funkcije gradilišta (izvođenje svih privremenih priključaka za sve potrebne instalacije i drugo),
- troškovi zauzimanja i korištenja javno prometnih površina s eventualnim troškovima uspostavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije, odnosno troškovi privremene regulacije prometa,
- troškovi obveznog osiguranja kod osiguravajućeg društva za sve radove na gradilištu u iznosu njihove vrijednosti od početka sanacije sve do primopredaje radova i konačnog obračuna,
- troškovi dopreme, otpreme i rada strojeva koji sudjeluju u radnim procesima na gradilištu uključivo amortizaciju i najamninu strojeva, alata i inventara,
- troškovi privremenih priključaka neophodnih za normalno funkcioniranje gradilišta, kao i troškove potrošnje električne energije, vode, telefonskih usluga, i svega što je potrebno za normalno funkcioniranje gradilišta,
- troškovi uređenja privremenih gradilišnih prometnica, deponija te održavanja i čišćenja javnih i internih prometnica i svih ostalih površina korištenih za potrebe gradilišta prije, tijekom i nakon izgradnje građevine,
- troškovi održavanja gradilišta u smislu čuvanja i zaštite izvedenih radova, deponiranih materijala, osvjetljenja, čišćenja, tekućeg održavanja instalacija gradilišta, održavanja reda, odvoženje otpadaka i slično,
- troškovi ispitivanja materijala u skladu sa zakonskim propisima, odnosno uvjetima iz troškovnikom opisanih radova,
- troškovi čišćenja objekta u fazi radova za sve svoje radove i radove podugovaratelja, a što nije obuhvaćeno troškovničkim stavkama,
- troškovi izrade i vođenja dokumentacije za osiguranje dokaza o izvedenim radovima, a u svrhu naplate istih,
- troškovi završnih radova prilikom raspremanja gradilišta, odvoženja sveg preostalog materijala i uspostavljanje korištenih prostora u prvobitno stanje,
- troškovi stručne i organizacijske suradnje sa svim ostalim sudionicima u poslovima gradnje a posebno u svrhu ostvarivanja rokova i postizanja kvalitete izvršenja posla,
- troškovi naknada za terenski, prekovremeni i noćni rad i druge naknade,
- sva funkcionalna i druga ispitivanja utvrđena uzancama struke i zakonskim propisima,
- troškovi vođenja tehničke dokumentacije u kojoj su ucrtane sve promjene u odnosu na osnovu projekta (takav projekt Izvođač će na tehničkom pregledu predati Naručitelju, a ukoliko su radovi izvedeni bez ikakvih promjena, dužan je o tome dati izjavu koju obvezno potpisuje odgovorni rukovoditelj gradilišta),
- troškovi koordinacije svih podugovaratelja,
- troškovi izrada radioničke dokumentacije,
- troškovi izrada i usuglašavanje radionički nacрта svih podugovaratelja,
- troškovi usuglašavanje izvedbenih detalja radioničkih nacрта s projektantom,
- troškovi izrade raznih elaborata u funkciji gradilišta (organizacije gradilišta i ostalo),
- troškovi svih radnji u cilju sustizanja ugovorenog roka što uključuje i 24 satni kontinuirani rad,
- svi režijski troškovi gradilišta,
- troškovi provedenih mjera sigurnosti na gradilištu, sve ostale obveze, troškove, aktivnosti navedene u dokumentaciji o nabavi i ostalim dokumentima koje spadaju u dužnosti izvođača.

TROŠKOVNIK SANACIJE FASADE OBJEKTA

Investitor:

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o., OIB 17463546225

Građevina:

SANACIJA FASADE OBJEKTA
Vatroslava Lisinskog 3, Dubrovnik

Izradio:

DIMENZIJA PROJEKT D.O.O., OIB: 33833704886
Od Izvora 57, 20236 Mokošica

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

1. Pripremni radovi	0,00
2. Radovi demontaže i rušenja	0,00
3. Zidarski radovi	0,00
4. Izolaterski radovi	0,00
5. Fasaderski radovi	0,00
6. Podopolagački radovi	0,00
7. Limarski radovi	0,00
8. Ostali radovi	0,00
Ukupno (eur):	0,00
PDV 25%	0,00
S V E U K U P N O (eur)	0,00

L. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

Prije nuđenja radova preporuča se ponuđaču detaljno sagledavanje postojeće stanja na samoj građevini radi realne procjene opsega posla, cijene i načina odvođenja demontiranih elemenata.

I. PRIPREMNI RADOVI

- 1.1. **Ograđivanje gradilišta** kako bi se zabranio pristup nezaposlenim osobama, sa fiksnom i stabilnom ogradom, visine 2,2 m sa pješačkim i kolnim vratima. Potrebno je postaviti tablu gradilišta sa natpisima prema zakonu, te postaviti na potrebna mjesta table upozorenja sukladno važećim pravilnicima i zakonima.

a) ograda gradilišta	m	30,00	0,00	0,00
b) gradilišna tabla i table upozorenja	kom	2,00	0,00	0,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

0,00

II. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA

2.1. Zaštita kamenih elemenata (kamene igle, pragovi, klupice,...), te ostalih elemenata koje se ne uklanjaju. Kvalitetno zaštititi sve elemente kako ne bi došlo do oštećenja prilikom rušenja i izvođenja radova. Obračun paušalno.	paušal	1,00	0,00	0,00
2.2. Demontaža limenih pocinčanih vertikalnih i horizontalnih cijevi odvodnje , kružnog p.p., fi 110mm sa pripadajućim vodokotlićima s fasade objekta. Pažljiva demontaža sa svim pripadajućim elementima, nosačima, držačima i slično, prijenosi, utovar i odvoz svog nastalog otpada na za to predviđen deponij. Obračun po m	m	35,00	0,00	0,00
2.3. Pažljiva demontaža aluminijskih persijana otvora. Pažljiva demontaža sa svim pripadajućim elementima, nosačima, držačima i slično, prijenosi, zaštita i privremeno skladištenje do ponovne ugradnje. Obračun po kom prema dole navedenoj specifikaciji:				
a) persijana s dva krila površine do 1,1 m2	kom	5,00	0,00	0,00
b) držači krila persijana	kom	30,00	0,00	0,00
2.4. Pažljiva demontaža rukohvata. Demontaža drvenog rukohvata sa metalnim nosačima. Stavkom obuhvatiti zapilavanje, štemanje i sl., demontažu, prijenos, utovar i prijevoz na za to predviđenu deponiju. Obračun po m1.	m	3,00	0,00	0,00
2.5. Pažljiva privremena demontaža vanjskih instalacijskih uređaja i/ili elemenata, te privremena zaštita do ponovne ugradnje. Pažljiva demontaža raznih instalacijskih uređaja, elemenata i jedinica zatečenih na fasadi, prijenos do mjesta u krugu gradilišta (koje odredi Investitor) te pohrana i zaštita do ponovne obrade i/ili ugradnje. Prije demontaže potrebno je izvršiti isključivanje instalacije u objektu te blindiranje. Pažljivo demontirati, prenijeti do pozicije za pohranu i zaštitu do ponovne ugradnje (vraćanje na poziciju i ponovna montaža obračunava se kroz zasebnu stavku). Obračun po komadu različitih elemenata prema dole navedenoj specifikaciji:				
a) antena, učvršćena na metalni nosač, pričvršćen na nadozid ravnog krova objekta; ukupne težine do 30 kg	kom	2,00	0,00	0,00
b) vanjske klima jedinice, težine do 100 kg sa pripadajućom instalacijom na fasadi	kom	2,00	0,00	0,00
2.6. Pažljiva demontaža nadstrešnice , dim 200/110 cm. Pažljiva demontaža sa svim pripadajućim elementima, nosačima, držačima i slično, prijenosi, zaštita i privremeno skladištenje do ponovne ugradnje. Obračun po kom	kom	1,00	0,00	0,00

- 2.7. **Rušenje kamene obloge vanjskih stepenica**, gazišta i čela sa pripadajućim coklom. Debljina elemenata do d=3,0 cm. Stavka obuhvaća rušenje obloge sa ljepljom/mortom. Rušenje, čišćenje, prijenosi, utovar, prijevoz i odvoz na za to predviđenu deponiju. Obračun po:

a) gazišta širine 30cm i dužine 120cm	kom	13,00	0,00	0,00
b) gazišta tlocrtno trokutastog oblika	m2	1,50	0,00	0,00
c) čela visine 20cm i dužine 120cm	kom	14,00	0,00	0,00
d) cokl	m	4,00	0,00	0,00

- 2.8. **Pažljivo štemanje dotrajale žbuke zidova i podgleda**

fasade, debljine sloja do d=30,0 mm, do zdrave i čvrste podloge (konstrukcije). Jedinična cijena uključuje uklanjanje sloja žbuke, razvrstavanje materijala, čišćenje, prijenos, prijevoz i zbrinjavanje otpada na za to predviđenoj deponiji, kao i radnu skelu. Obračun po m2.

m2	355,00	0,00	0,00
----	--------	------	------

- 2.9. **Pažljivo obijanje fuga s pročeljih zidnih ploha objekta**

do zdrave i čvrste podloge. Nakon otucanja sve fuge dobro isprati vodom radi uklanjanja svih nečistoća i prašine, te ispuhati. Čišćenje, prijenosi, prijevozi, utovar i odvoz svog nastalog otpada na za to predviđen deponij. Obračun po m2.

m2	350,00	0,00	0,00
----	--------	------	------

- 2.10. **Radni sati za razna štemanja i demontaže, a koja nisu posebno obuhvaćena.** Obračun sati prema stvarno

utrošenim i ovjerenim u građevinskoj knjizi i dnevniku od nadzorne službe. Količine u ovom troškovniku su aproksimativne. Obračun po h.

h	5,00	0,00	0,00
---	------	------	------

RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:

0,00

III. ZIDARSKI RADOVI

3.1. Žbukanje ploha vanjskih pročeljnih ploha. Žbuka se nanosi na plohe u debljini 1-3 cm. Koristiti bijeli cement, odležano gašeno vapno, pijesak, kameni agregat (prosijana "0") i eventualno po potrebi mljevenu opeku za postizanje boje u zadnjem sloju. Obračun po m2	m2	350,00	0,00	0,00
- cementi špric				
- cementna glazura				
- cementni špric				
- gruba žbuka, zaglađena				
3.2. Čišćenje kamenih elemenata pročelja (kamene igle) pranjem vodom pod mlazom kao i sav potreban rad, materijal i čišćenje uključujući troškove utovara, odvoza i deponiranja otpadnog materijala na stalnu deponiju. Obračun po m	m	90,00	0,00	0,00
3.3. Fugiranje pročeljnih ploha (fuge su prethodno izbijene i očišćene). Fugiranje izvesti u dva sloja produžnim mortom u skladu sa pravilima struke. Koristiti bijeli cement, odležano gašeno vapno, pijesak, kameni agregat (prosijana "0"). Obračun po m2	m2	350,00	0,00	0,00
3.4. Zaštita kamenih elemenata pročelja (kamene igle), vodoodbojnim i paropropusnim kemijskim sredstvom za konsolidaciju i zaštitu kamena. Koristiti različite industrijske proizvode za učvršćivanje kamena, a sredstvo se nanosi četkom ili prskanjem na suhu površinu uz poštivanje uputa proizvođača. U cijeni sav pomoćan rad i materijal. Obračun po m	m	90,00	0,00	0,00
3.5. Krpanje prodora oko postojećih instalacija i elemenata prije njihove ponovne montaže, reparaturnim mortom. Prije krpanja prodore očistiti i isprati vodom. U cijeni kompletan rad i materijal, te radna skela. Obračun po kom prodora dim cca 20/20 cm.	kom	5,00	0,00	0,00
3.6. Izrada betonskog holкера (guša) dim 5/5 cm na mjestu spoja vertikalnih i horizontalnih ab elemenata, a sve kako bi se ublažila podloga za postavu hidroizolacije. Holker fino zagladiti. Prije izrade holкера podlogu očistiti, isprati vodom i impregnirati. Obračun po m1.	m	25,00	0,00	0,00
3.7. Izrada, dobava, montaža i demontaža nakon izvršenih radova, fasadne skele sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično. Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80 cm. Udaljenost od zida pročelja do radne platforme iznosi 15-20 cm. Visina zaštitne ograde iznosi 100 cm, a razmak elemenata ograde max. do 35 cm. U razini radne platforme uz zaštitnu ogradu postaviti dasku visine 20 cm. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem uz objekt. Obračun po m2	m2	400,00	0,00	0,00

3.8. **Zidarska pripomoći** kod raznih radova. Obračun sati prema stvarno utrošenim i ovjerenim u građevinskoj knjizi i dnevniku od nadzorne službe. Količine u ovom troškovniku su aproksimativne. Obračun po h.

h	5,00	0,00	0,00
---	------	------	------

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00

IV. IZOLATERSKI RADOVI

4.1.	Hidroizolacija vanjskih zidova koji se žbukaju , u dodiru s tlom, u visini H=50,0 cm. Izolacija polimercementna kao Mapelastik ili jednakovrijedno, sa utisnutom mrežicom i kutnom trakom na spoju pločnika uz objekt i pročelja, na pločnik prepustiti za 10 cm. Polimer cementna izolacija se nanosi u dva sloja. Obračun po m.	m	25,00	0,00	0,00
4.2.	Dobava i izrada hidroizolacije kamenih igala iznad prozora . Izrada elastične polimercementne izolacije kao Sikalastik sa utisnutom mrežicom u prvom sloju, r.š. cca 15cm, na spoju kamena objekta i igle, a prije izrade fasade. U cijeni sav pomoćan rad i materijal. Obračun po m	m	20,00	0,00	0,00
4.3.	Dobava i izrada polimer-cementne hidroizolacije (kao Mapelastik ili jednakovrijedno) vanjskih stepenica, a nakon demontaže kamena . Premaz se nanosi u dva sloja sa mrežicom po uputama proizvođača te se zadiže 20,0 cm uz zidove. U kuteve je potrebno postaviti izolacijske trake. Stavkom obuhvatiti i zidarsku pripremu podloge. Obračun po m2.	m2	8,00	0,00	0,00
4.4.	Dobava i izrada hidroizolacije kamenog kanala odvodnje . Izrada elastične polimercementne izolacije kao Sikalastik sa utisnutom mrežicom u prvom sloju, r.š. cca 45cm. U cijeni sav pomoćan rad i materijal. Obračun po m	m	12,00	0,00	0,00
IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:					0,00

V. FASADERSKI RADOVI

- 5.1. **Izrada fasade objekta - silikonska žbuka.** Dobava kompletnog materijala i izrada fasade uključujući i špale otvora i sl.:
- impregniranje površine,
 - sloj građevinskog ljepila s utisnutom mrežicom
 - sloj građevinskog ljepila,,
 - impregnacija,
 - izrada silikonskog sloja (u bijeloj boji).
- U stavku uključiti okapnike, al ili pvc kutnike, sav pomoćni rad i materijal, te radnu skelu. Obračun po m2.

a) fasada	m2	355,00	0,00	0,00
b) podgledi	m2	15,00	0,00	0,00
c) grede, r.š. do 75 cm	m	2,00	0,00	0,00

FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

0,00

VI. KAMENOREZAČKI RADOVI

- 6.1. Dobava i **obloga gazišta i čela vanjskih stepenica** od kamena tipa "Veselje", štokovani. Debljina ploča gazišta je 3 cm, a debljina ploča čela 2 cm. Polaganje u cementni mort/ljepilo. Cokl istih karakteristika. Stavkom obuhvatiti i fugiranje gotovom smjesom, širina fuge 10mm. Prije fugiranja, površine ispuhati i očistiti. Po završetku površinu premazati vodoodbojnim premazom. Sve mjere uzeti na objektu, investitoru dostaviti uzorak na potvrdu. U cijenu je uključen rad i sav potrebni materijal

a) gazišta širine 30cm i dužine 120cm	kom	13,00	0,00	0,00
b) gazišta tlocrtno trokutastog oblika	m2	1,50	0,00	0,00
c) čela visine 20cm i dužine 120cm	kom	14,00	0,00	0,00
d) cokl, h=8cm	m	4,00	0,00	0,00

KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO:

0,00

VII. LIMARSKI RADOVI

- 7.1. Dobava materijala i **montaža vertikalne bočne štucne sa šeširom** koja se spaja sa krovnog kanala u limeni vertikalni oluk. Lim plastificirani u boji bijeloj, poprečnog presjeka 10x15 cm, debljine d=0,60mm. Posebnu pažnju posvetiti spojevima koji moraj biti uredni, a što je obuhvaćeno cijenom. Obračun po kom.

kom	5,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

- 7.2. Dobava materijala i **montaža vertikalnog oluka** od plastificiranog lima, boje bijele, dim poprečnog presjeka 10x15 cm, debljine d=0,60mm. Posebnu pažnju posvetiti spojevima koji moraj biti uredni, a što je obuhvaćeno cijenom. Prije izrade, dostaviti uzorke na potvrdu. Obračun po m.

m	35,00	0,00	0,00
---	-------	------	------

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

0,00

VIII. OSTALI RADOVI

8.1. Ponovna montaža instalaterskih elemenata i uređaja.

Prijenos od mjesta prethodne pohrane do pozicije ponovne ugradnje, instalaterskih elemenata i uređaja koji su prethodno bili demontirani. Jedinična cijena uključuje prijenos, montažu i spajanje, te puštanje u rad, uređaja prema dole navedenoj specifikaciji:

a) antena, učuvršćena na metalni nosač, pričvršćen na fasadu objekta; ukupne težine do 30 kg	kom	2,00	0,00	0,00
b) vanjske klima jedinice, težine do 100 kg sa pripadajućom instalacijom na fasadi	kom	2,00	0,00	0,00

8.2. Montaža aluminijskih persijana otvora prethodno demontiranih. Montaža sa svim pripadajućim elementima, nosačima, držačima i slično, uključujući sav pomoćan rad i materijal. Obračun po kom prema dole navedenoj specifikaciji:

a) persijana s dva krila površine do 1,1 m ²	kom	5,00	0,00	0,00
b) držači krila persijana	kom	30,00	0,00	0,00

8.3. Dobava i montaža rukohvata vanjskih stepenica.

Rukohvat na visini h=100,0 cm se montira u zid. Nosač željezni vruće cinčani kružnog p.p. fi5cm, u boji po izboru investitora. U cijeni sav rad i materijal. Obračun po m.

m	3,00	0,00	0,00
---	------	------	------

8.4. Montaža nadstrešnice prethodno demontirane. Dim 200/110 cm. Montaža sa svim pripadajućim elementima, nosačima, držačima i slično, uključujući sav pomoćan rad i materijal. Obračun po kom

kom	1,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

OSTALI RADOVI UKUPNO:

0,00

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:**GRAĐEVINSKO OBRTHIČKI RADOVI**

1.	Pripremni radovi	0,00
2.	Radovi demontaže i rušenja	0,00
3.	Zidarski radovi	0,00
4.	Izolaterski radovi	0,00
5.	Fasaderski radovi	0,00
6.	Kamenorezački radovi	0,00
7.	Limarski radovi	0,00
8.	Ostali radovi	0,00

Građevinsko obrtnički radovi ukupno (eur):**0,00**

Fotografije postojećeg stanja:



Fotografije postojećeg stanja:

